



PLANILHA LEVANTAMENTO ALVENARIAS

HCPA - Biobanco

Rep. Pav.	Descrição	Compr. (m)	Altura (m)	Tipo	Rep.	Descostos de vãos			Vãos desc.		Parede (m²)					
						Qtde	tipo	área	Qtde	tipo		área				
1																
BIOBANCO	RU	27,28	4,39	3	1	1	PM02	3,78	1	PM01	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AUTOCLAVADO	27,28	4,39	4	1	1	PM02	3,78	1	PM01	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISOLAMENTO	27,28	4,39	5	1	1	PM02	3,78	1	PM01	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AUTOCLAVADO	12,49	4,39	4	1	1	VP	3,93	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERNA	15,44	4,24	6	1	1	PM01	3,78	1	VZ02	0,70	0,42	4,90	60,59		
	INTERNA	15,44	4,24	5	1	1	PM01	3,78	1	VZ02	0,70	0,42	4,90	60,59		
	INTERNA	3,23	4,24	6	1	1	VZ02	0,70				0,00	0,70	13,00		
	INTERNA	3,23	4,24	5	1	1	VZ02	0,70				0,00	0,70	13,00		
													0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREAS TOTAIS POR TIPO DE PAREDE (m²)												0,00	0,00	0,00		
1												0,00	0,00	0,00	0,00	
2												0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2RU + MONTANTE SCM											112,19	0,00	0,00	0,00	
4	BLOCO CELULAR AUTOCLAVADO											163,09	0,00	0,00	0,00	
5	ISOLAMENTO LÃ DE ROCHA 32											185,77	0,00	0,00	0,00	
6	2RU + MONTANTE SCM + 2RU											73,58	0,00	0,00	0,00	
7												0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0											0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0											0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0											0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0											0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda